

DUVRI

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza

(ai sensi del comma 3, art. 26, D.Lgs. 81/08)

1 ANAGRAFICA DEL CONTRATTO

1.1 Anagrafica del committente e informazioni sul contratto

Il presente DUVRI viene allegato ai documenti di gara e contiene l'analisi e la valutazione dei rischi da interferenza presenti in tutte le sedi Aimag oggetto di espletamento delle attività previste dal contratto.

Prima della stipula del contratto, il presente DUVRI dovrà essere condiviso e aggiornato con il contributo dell'impresa aggiudicataria, la quale potrà indicare eventuali necessità di integrazione dello stesso, impegnandosi al rispetto e all'attuazione di tutte le misure di prevenzione e protezione che verranno individuate.

Ragione sociale committente	AIMAG SPA Via Maestri del lavoro, 38 - Mirandola (MO)			
Sede ove si eseguono le attività oggetto del contratto	Società	Reparto/Sede:	Indirizzi	Referenti di Sito
	Aimag spa	Area Impianti Ambiente	Impianto di Compostaggio di Fossoli di Carpi- Via Valle 21 Impianto di Compostaggio di Finale Emilia - Via Ceresa	
	Aimag spa	Direzione Raccolta e Trasporto	Sede via Watt 2 - Carpi	
	Aimag spa	Area Certificazioni Sicurezza e Servizi Generali	Sede di Mirandola Via Maestri del Lavoro 38	
Referente del contratto				
Oggetto del contratto	<input type="checkbox"/> Lavori di:			
	<input type="checkbox"/> Servizio di:			
	<input checked="" type="checkbox"/> Fornitura di: Gasolio per autotrazione			
Tempistica per la realizzazione delle attività contrattuali	periodo previsto di esecuzione del contratto: dal (inserire data presunta)			
	Giorni della settimana ed orari in cui sono svolte le attività: da concordare di volta in volta.			

1.2 Anagrafica dell'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo

1.2.1 Impresa appaltatrice/lavoratore autonomo

Ragione sociale impresa			
Sede legale impresa			

1.2.2 Presenza di subappaltatori autorizzati

- Non sono previsti subappalti
 Vengono autorizzati i seguenti subappalti:

Impresa/lavoratore autonomo	Attività

Per la gestione del subappalto vedere paragrafo 4.5.

2 INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI RISCHI SPECIFICI PRESENTI NEGLI AMBIENTI PREVISTI NEL CONTRATTO E SULLE RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DI EMERGENZA DA ADOTTARE

2.1 Documentazione messa a disposizione dalla committenza

In applicazione dell'art. 26 comma 1 lett b) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., il datore di lavoro committente, ha fornito alla ditta appaltatrice/lavoratore autonomo:

- le dettagliate informazioni sui rischi presenti negli ambienti previsti nel contratto, sotto la giuridica disponibilità di AIMAG di cui al mod. DUVRI.01;
- le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione ai rischi presenti, di cui al mod. DUVRI.01;
- planimetrie delle aree dove si deve svolgere l'attività definita nel contratto, con le indicazioni ed i riferimenti per la gestione delle emergenze;
- ulteriori indicazioni (specificare): _____

2.2 Documentazione messa a disposizione dall'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo

Il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice/il lavoratore autonomo ha messo a disposizione del datore di lavoro committente (barrare quanto consegnato):

- documento riportante i rischi specifici introdotti dalle attività dell'impresa/lavoratore autonomo negli ambienti/aree di lavoro del committente e le relative Misure di Protezione e Prevenzione (mod.DUVRI.02);
- DVR (Documento di Valutazione dei Rischi);
- POS (Piano Operativo della Sicurezza);
- Scheda anagrafica dell'impresa (mod. DUVRI.03);
- ulteriori indicazioni (specificare): _____

Le dettagliate informazioni del committente e dell'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo possono essere altresì condivise ed eventualmente integrate in specifico sopralluogo congiunto tra le parti, da effettuare negli ambienti/aree di lavoro oggetto dell'attività contrattuale prima dell'avvio della stessa; gli esiti di tale sopralluogo sono sintetizzati in specifico verbale di contestualizzazione e coordinamento (mod. DUVRI.04).

3 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA E LE RELATIVE MISURE COMPORTAMENTALI E DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

3.1 Individuazione dei potenziali rischi da interferenza

Ci sono rischi da interferenza?

- No, non sono presenti rischi da interferenza per i seguenti motivi:
- le attività della committenza o dell'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo sono sfalsate nello spazio e/o nel tempo, eliminando in tal modo i rischi
 - _____

Con tali motivazioni si conclude l'analisi dei rischi da interferenza. La stima dei relativi costi per la sicurezza (vedi par.5) non risulta dovuta.

Sì, l'attività dell'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo può interferire con le attività e/o impianti e/o attrezzature.

I rischi dovuti a tali interferenze sono descritti al paragrafo successivo.

3.2 La valutazione dei rischi da interferenza e le relative Misure Comportamentali e di Prevenzione e Protezione da adottare

3.2.1 Rischi da interferenza residuali e Misure di Prevenzione e Protezione

Attività dell'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo	Fornitura gasolio per autotrazione
Area di svolgimento attività	<p>Impianto di Compostaggio di Fossoli di Carpi– Via Valle 21 – Area cisterna gasolio / distributore</p> <p>Impianto di Compostaggio di Finale Emilia – Via Ceresa - Area cisterna gasolio / distributore.</p> <p>Sede di via Watt, 2 – Carpi - Area cisterna gasolio / distributore.</p> <p>Sede di Via Maestri del Lavoro – 38 – Mirandola - Area cisterna gasolio / distributore.</p> <p>(vd Planimetrie siti di consegna allegate alle informative sui rischi)</p>

Situazione		Rischio Presente		Valutazione PxD=IR	Misura di prevenzione e protezione da adottare	Responsabile dell'attuazione delle misure: C/F
☒	Rischio biologico per contagio da nuovo Coronavirus	☒	Utilizzo di spazi comuni, Contatti ravvicinati, Distanza inferiore a 1 m, contatto con superfici contaminate da nuovo Coronavirus	///	☒ Attenersi alle misure contenute nei fascicoli COVID- 19 BIO 10 Accesso Fornitori Visitatori e COVID - 19 BIO 17 - Accesso Fornitori di materiali e Trasportatori (in allegato)	C/F
					☒ Attenersi alle misure indicate nei "Protocolli condivisi di regolamentazione delle Misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e/o nei cantieri" del 06 aprile 2021	C/F
					☒ Rispettare il divieto di fumo e di assunzione di cibi/bevande	C/F
					☒ Ulteriori MPP: lavarsi sempre mani al termine delle operazioni previste da contratto.	F

Attività dell'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo	Fornitura gasolio per autotrazione
Sede e Area di svolgimento attività	<p>Impianto di Compostaggio di Fossoli di Carpi– Via Valle 21 – Area cisterna gasolio / distributore.</p> <p>Impianto di Compostaggio di Finale Emilia – Via Ceresa - Area cisterna gasolio / distributore.</p> <p>Sede di via Watt, 2 – Carpi - Area cisterna gasolio / distributore.</p> <p>Sede di Via Maestri del Lavoro – 38 – Mirandola - Area cisterna gasolio / distributore.</p> <p>(vd Planimetrie siti di consegna allegate alle informative sui rischi)</p>

Situazione		Rischio Presente		Valutazione PxD=IR	Misura di prevenzione e protezione da adottare	Responsabile dell'attuazione delle misure: C/F	
x	Accesso di automezzi con conducente del fornitore ai luoghi del committente/ accesso e transito pedonale di personale del fornitore	x	Investimento personale committente da parte di mezzi del fornitore	1x4=4	x	Accedere alle aree del Committente nel rispetto del "Regolamento Accessi" e/o dei percorsi indicati nelle planimetrie relative	C/F
		x	Investimento personale del fornitore da parte di mezzi del committente o di altri fornitori		x	Rispettare i limiti di velocità (minore di 15 km/h)	C/F
		x	Investimento personale terzo (pubblico o altri fornitori) da parte del fornitore		x	Seguire le indicazioni riportate sulla segnaletica di viabilità interna ed esterna verticale ed orizzontale	C/F
		x	Urti, contatti, del mezzo del fornitore con elementi fissi o mobili presenti nel contesto di lavoro committente (del committente o altri fornitori)		x	In caso di manovre critiche o con scarsa visibilità, farsi coadiuvare da una persona a terra	C/F
		x	Urti, contatti, del mezzo del committente con mezzi del fornitore		x	In caso di lavorazioni temporanee prolungate interferenti con la viabilità carrabile comune, predisporre l'opportuna segnaletica temporanea e segregare le aree di lavoro	C/F
						Segnalare l'altezza delle strutture sotto cui devono transitare i mezzi	
						Indossare Indumenti alta visibilità e adeguati DPI	C/F
						Non sostare dietro gli automezzi in sosta ed in manovra e nelle aree di deposito materiali	C/F
			Ulteriori MPP (indicare quali)				

X	<p>Accesso di personale del fornitore/terzi ai luoghi del committente con trasporto di elementi ingombranti e presenza di personale del committente o persone terze</p>		<p>Urti, contatti degli elementi movimentati dal fornitore con personale committente o persone terze presenti nei luoghi di lavoro</p>	1x4=4	x	<p>Programmare, prima di eseguire le lavorazioni, sopralluoghi o riunioni tra fornitore ed il Referente del contratto di Aimag, per raccogliere tutte le informazioni utili di carattere preventivo per concordare l'accesso e la protezione dei lavoratori</p>	C/F
					x	<p>Movimentare solamente carichi compatibili per peso e dimensioni con le caratteristiche del mezzo</p>	C
					x	<p>Prevedere la presenza di persona a terra in ausilio per segnalare la movimentazione di materiale ingombrante</p>	C
					x	<p>Impegnare le zone di carico/scarico solo quando non sono utilizzate da altri soggetti</p>	F
	x		<p>Urti, contatti degli elementi movimentati dal committente o altri fornitori presenti nei luoghi di lavoro con lavoratori del fornitore principale</p>	1x4=4	x	<p>Non sostare nelle aree di deposito materiali</p>	F
					x	<p>Indossare Indumenti alta visibilità e adeguati DPI</p>	C/F
						<p>Ulteriori MPP (indicare quali): Segnalare adeguatamente i lavori di movimentazione materiali, soprattutto se ingombranti e se questo richiede l'uso di mezzi particolari; transennare, ove possibile, aree durante le attività di movimentazione materiali ingombranti.</p>	C/F
X	<p>Lavorazioni in quota svolte dal committente o da altri fornitori con potenziale presenza di transito persone e mezzi nell'area sottostante la lavorazione</p>	X	<p>Caduta materiale dall'alto con rischio di colpire personale sottostante</p>	1x4=4	X	<p>Segregare le aree di intervento. Vietare l'accesso alle persone non addette ai lavori applicando la segnaletica di divieto e avvertimento necessaria. Se interessa o è nell'immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la necessaria segnaletica stradale, attenendosi alle norme del codice della strada e al regolamento d'attuazione</p>	C
					x	<p>Ulteriori MPP (indicare quali).</p> <p>1.Prestare attenzione alla segnalazione di eventuali lavori in quota in corso e mantenersi a debita distanza e/o attendere la conclusione del lavoro prima di accedere alle aree eventualmente occupate dai lavori e sempre e comunque previo accordo/autorizzazione del personale della sede.</p> <p>2. Differire temporalmente le attività in quota nell'area di lavoro quando possibile</p>	F C

X	Lavorazioni in quota svolte dal committente o da altri fornitori con utilizzo di piattaforme e cestelli				X	Segregare le aree di intervento. Vietare l'accesso alle persone non addette ai lavori applicando la segnaletica di divieto e avvertimento necessaria. Se interessa o è nell'immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la necessaria segnaletica stradale, attenendosi alle norme del codice della strada e al regolamento d'attuazione	C
					X	Utilizzare solo mezzi conformi alla normativa vigente, ben mantenuti, e nel pieno rispetto delle specifiche norme di sicurezza	C
x	Lavorazioni con l'utilizzo di altri mezzi svolte dal committente o da altri fornitori	X	Ribaltamento mezzo di lavoro con conseguente investimento persone sottostanti	1x4=4	X	Movimentare i mezzi con presenza di persona a terra in ausilio per segnalare la movimentazione	C
					x	<p>Ulteriori MPP (indicare quali).</p> <p>1. Prestare attenzione alla segnalazione di eventuali lavori in quota in corso e mantenersi a debita distanza e/o attendere la conclusione del lavoro prima di accedere alle aree eventualmente occupate dai lavori e sempre e comunque previo accordo/autorizzazione del personale referente della sede di consegna.</p> <p>2. Differire temporalmente le attività in quota nell'area di lavoro ove possibile</p>	F C
x	Lavorazioni in presenza di materiali, scarti, sostanze e rifiuti a terra (chiodi, vetri, ecc)	x	Tagli, abrasioni, scivolamenti	2x2=4	x	Utilizzo adeguati DPI	C/F
					x	Evitare di abbandonare materiali a terra e smaltimento dei rifiuti prodotti	C
					x	<p>Ulteriori MPP (indicare quali).</p> <p>1. Mantenere adeguato ordine e pulizia su tutta l'area impiantistica e soprattutto in corrispondenza delle aree di transito e nell'area di scarico del gasolio.</p> <p>2. Segnalare tempestivamente eventuali sversamenti, anche di piccola entità, ai referenti Aimag del sito al fine di procedere alla loro rimozione con presidi disponibili in loco (kit antisversamento)</p>	C F

x	Lavori che comportano l'utilizzo di attrezzature o materiali in zone di transito	x	Rischio di contatto – urti – inciampo per presenza di cavi materiali o attrezzature in zone di transito	2x2=4	x	Non lasciare attrezzature o materiali incustoditi sulle vie di transito e sulle vie di fuga	C/F
					x	Delimitare le aree per l'accumulo o il deposito dei materiali o attrezzature di lavoro	C/F
					x	Ulteriori MPP (indicare quali): posizionare l'attrezzatura necessaria per le lavorazioni in zone possibilmente non interferenti con altre attività e con buona visibilità e adeguata segnaletica. Se non evitabile, concordare con il referente dell'impianto/sede le modalità di gestione delle eventuali interferenze reciproche.	F
x	Rischio biologico	x	<p>Rischio per esposizione (ingestione, contatto cutaneo, inalazione) ad agenti biologici:</p> <p>le lavorazioni presenti nelle sedi oggetto di contratto prevedono la presenza e/o la movimentazione e/o il trattamento di rifiuti non pericolosi che può determinare un rischio di esposizione per contatto diretto o indiretto ad agenti biologici su tutta l'area impiantistica.</p> <p>Per i dettagli si faccia riferimento a quanto riportato nelle singole informative.</p>	2x2=4	x	Programmare, prima di eseguire le lavorazioni, sopralluoghi o riunioni tra fornitore e il Referente del contratto di Aimag per raccogliere tutte le informazioni utili di carattere preventivo per individuare aree ed attività a rischio ed eventuali misure di protezione da adottare.	C/F
					x	Rispettare il divieto di fumo e di assunzione di cibi/bevande	F
					x	Indossare idonei DPI	F
					x	Ulteriori MPP (indicare quali): lavarsi sempre le mani al termine delle operazioni previste da contratto. Prevedere l'uso di DPI di protezione di tipo usa e getta o comunque prevedere la sanificazione/sostituzione dei DPI.	F
x	Presenza o produzione di polvere	x	<p>Rischio polveri:</p> <ol style="list-style-type: none"> possibile presenza di polveri legate al transito dei mezzi sulla viabilità, alle condizioni meteorologiche e alle attività svolte all'interno del sito presenza polveri di legno (rischio cancerogeno) durante operazioni di triturazione legno presso gli impianti di compostaggio 	2x2=4	x	Tenere bagnati rifiuti in lavorazione, materiali a terra, laterizi, inerti che possono generare polveri quando necessario (es. mesi estivi)	C
					x	Utilizzare gli idonei DPI se necessario e indicato dal personale AIMAG	C/F
						Ulteriori MPP: concordare con i referenti Aimag dei siti interessati le modalità di differimento temporale delle attività di consegna del gasolio da altre attività con produzione di polvere (es. triturazione legno) nelle vicinanze dei luoghi di scarico.	C/F

x	Presenza e/o utilizzo di sostanze chimiche pericolose nell'ambiente di lavoro	x	Rischio di presenza sostanze chimiche aerodisperse (polveri, fumi, gas, vapori):	3x1=3	x	Programmare, prima di eseguire le lavorazioni, sopralluoghi o incontri tra il fornitore ed il Referente del contratto di Aimag per raccogliere tutte le informazioni utili di carattere preventivo per individuare aree ed attività a rischio e concordare misure di protezione se necessarie	C/F	
			1. Possibili per lavorazioni svolte presso i siti di consegna nelle vicinanze delle zone di scarico del gasolio (presenza e/o movimentazione e/o trattamento di rifiuti non pericolosi e processi di degradazione degli stessi)		x	Utilizzare gli idonei DPI ove richiesto	C/F	
			2. in caso di operazioni di manutenzione in corso nelle vicinanze delle zone di scarico del gasolio con utilizzo di sostanze chimiche.		x	Conservare in appositi contenitori/depositi con accesso consentito solo a personale autorizzato i prodotti chimici utilizzati	C	
		x	Rischio di contatto con sostanze chimiche pericolose presenti nell'ambiente di lavoro in caso di sversamento: es: perdite gasolio durante le operazioni di rifornimento delle cisterne da parte del fornitore.	3x1=3		x	Fornire e consultare le schede di sicurezza del prodotto	C/F
							In caso di perdite di materiale durante il trasporto e/o durante le operazioni di carico/scarico allertare immediatamente il Referente del contratto di Aimag per l'attuazione delle procedure di gestione emergenza	F
						x	Utilizzare, se previste, le aree dedicate alle specifiche lavorazioni che comportano utilizzo o deposito di sostanze chimiche e/o pericolose	C
						x	Ulteriori MPP (indicare quali): <ol style="list-style-type: none"> 1. Collaborare alla compilazione delle Liste di Controllo ADR prima dello scarico 2. Acquisire le informazioni preventive per effettuare lo scarico in sicurezza (posizionamento e identificazione cisterne, attacchi, ecc). 3. Adottare durante lo scarico idonee misure atte a prevenire sversamenti di gasolio 4. Prendere visione delle procedure di emergenza del sito di consegna del gasolio, con particolare attenzione ai nominativi dei referenti del sito da contattare in caso di incidente, alle modalità di allertamento in caso di emergenza sversamento, ai presidi di sicurezza disponibili. 5. Programmare, prima di eseguire le lavorazioni, sopralluoghi o incontri tra il fornitore ed il referente del contratto di Aimag per raccogliere tutte le informazioni utili di carattere preventivo. 	C/F

x	Presenza di materiale infiammabile/combustibile e sorgenti di innesco	x	Rischio di incendio:	\	x	Evitare la formazione di depositi di materiali infiammabili	C/F	
			1. A causa dei pericoli indicati nelle informative dei siti		x	Non fumare all'interno delle aree e degli stabilimenti del Committente ove presente specifica cartellonistica di divieto	C/F	
		x	Rischio di esplosione: si veda quanto riportato nelle informative dei siti.	\		x	Mantenere in efficienza tutti i presidi antincendio	C
						x	Non utilizzare fiamme libere	C/F
							Ulteriori MPP: Prendere visione delle procedure di emergenza del sito di consegna del gasolio, con particolare attenzione ai nominativi dei referenti del sito da contattare in caso di incidente, alle modalità di allertamento in caso di emergenza incendio, ai presidi di sicurezza disponibili.	

Nota Bene: Barrare solo le situazioni pertinenti alla tipologia di attività contrattuale prevista

La tabella sopra richiamata va ripetuta in caso di differenti aree di lavoro o attività del fornitore che comportano ulteriori valutazioni da rischi da interferenza

C/F: C= committente, F= fornitore (impresa appaltatrice/lavoratore autonomo)

Rischio interferenziale: un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- ✚ derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- ✚ immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- ✚ esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- ✚ derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

4 ULTERIORI MISURE PER LA COOPERAZIONE E IL COORDINAMENTO

Ad integrazione delle dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti lavorativi oggetti del contratto e sulle relative misure di prevenzione e di emergenza da adottare, fornite dal committente all'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo, vengono qui indicate ulteriori misure necessarie per la cooperazione e il coordinamento che devono essere realizzate in loco tra gli operatori delle varie imprese appaltatrici/lavoratori autonomi e gli operatori di AIMAG.

4.1 Gestione della logistica

La committenza AIMAG si rende disponibile a permettere l'uso, da parte dei fornitori, dei seguenti spazi o ambienti:

- servizi igienici dedicati ai fornitori
- spogliatoi/docce
- luoghi di ristoro
- luoghi di ritrovo
- uffici
- altro _____

Per l'uso degli ambienti sopra citati è comunque indispensabile prendere preventivi accordi con il Referente del contratto di Aimag; in ogni caso, l'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo si impegna a mantenere i suddetti spazi/ambienti in condizioni di pulizia pari almeno a quelle presenti al momento della loro consegna.

4.2 Gestione degli interventi e azioni preventive all'avvio delle attività lavorative

L'impresa appaltatrice si impegna affinché, sul luogo di lavoro definito da contratto, sia presente solamente personale:

- autorizzato, dipendente dell'impresa appaltatrice/subappaltatrice ed iscritto al libro unico del lavoro,
- informato e formato sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro e su quelli specifici previsti nel presente documento, sul corretto utilizzo dei DPI e delle macchine/attrezzature di lavoro,
- munito di regolare tesserino di riconoscimento ,
- sottoposto, nei casi previsti dalla normativa di riferimento, a sorveglianza sanitaria ed idoneo alle lavorazioni da svolgere.

L'accesso ai luoghi di lavoro contrattualmente definiti del personale sopraindicato ed ogni attività all'interno degli stessi luoghi devono essere sempre preventivamente concordati con il Referente del contratto di Aimag.

4.3 Utilizzo delle attrezzature da lavoro

4.3.1 Attrezzature da lavoro in proprietà o in dotazione delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi

L'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo si impegna affinché le macchine e le attrezzature da lavoro in dotazione al proprio personale:

- siano rispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, al D.Lgs. 17/10 e s.m.i., al D.Lgs. 81/08 e s.m.i ed alle normative tecniche specifiche delle macchine e attrezzature stesse;
- possiedano caratteristiche tecniche compatibili con le lavorazioni da eseguire e con l'ambiente nel quale vengono utilizzate, anche e soprattutto in relazione alle emissioni da esse prodotte;
- siano utilizzate e mantenute in totale sicurezza, come richiesto dal D.Lgs. 81/08 e secondo quanto riportato negli specifici manuali di uso e manutenzione ed in relazione alle specifiche esigenze degli ambienti di lavoro;
- siano custodite negli ambienti di lavoro di AIMAG solo dopo averne concordato con il committente le specifiche modalità operative e comunque senza creare alcun pericolo per i lavoratori e le persone terze che possono transitare in tali ambienti in qualsiasi orario.

4.3.2 Attrezzature da lavoro messe a disposizione dal committente

Per il contratto in oggetto il datore di lavoro committente:

- non mette a disposizione dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo operante nelle attività previste nel contratto alcuna attrezzatura/macchina di lavoro;
- mette a disposizione dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo le attrezzature/macchine di lavoro definite nel modulo mod.DUVRI.06.

4.4 Utilizzo di sostanze, prodotti e preparati pericolosi

Le sostanze, i prodotti e i preparati usati dall'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo che risultano essere potenzialmente pericolosi dovranno:

- essere utilizzati nel pieno rispetto della normativa previgente e di quanto indicato nelle relative schede di sicurezza;
- essere custoditi negli ambienti di lavoro solo dopo averne concordato con il Referente del contratto di Aimag gli specifici locali nei quali custodirli e le specifiche modalità operative per l'accesso a tali locali, che deve comunque essere riservato al solo personale addetto;
- avere sovrimpresso, in maniera ben visibile sulle loro confezioni, l'indicazione relativa alla eventuale pericolosità e nocività dei prodotti stessi.

In caso di sversamento di sostanze liquide, arieggiare il locale ovvero la zona, utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento che devono essere presenti nel luogo di lavoro qualora si utilizzino tali sostanze e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possono costituire innesco di una eventuale miscela infiammabile ovvero esplosiva presente; comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite "schede di rischio" che devono essere presenti sul posto e che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori. L'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo si impegna ad avvisare immediatamente il Referente del contratto di Aimag, con il quale concordare eventuali ulteriori o differenti interventi.

4.5 Gestione dei subappalti

L'impresa appaltatrice si impegna a:

- segnalare al committente l'esigenza di utilizzo di nuove imprese subappaltatrici/lavoratori autonomi, chiedendone l'autorizzazione,
- se già previsti nel presente DUVRI, a garantire la presenza, sui luoghi di lavoro contrattualmente definiti, di imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi qualificati, previa verifica idoneità tecnico professionale secondo le disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i .

5 ANALISI DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Per i lavori oggetto del presente contratto d'appalto i costi per la sicurezza sono stimati in:

520,00 Euro. Si veda dettaglio:

DETTAGLIO	COSTO
Incontri di coordinamento per condivisione misure di sicurezza da porre in atto per la riduzione dei rischi di interferenza presso i siti	€ 100
Formazione sulle procedure di emergenza da mettere in atto nei siti in caso di emergenza: figure Aimag da allertare, presidi di sicurezza, coordinamento per intervento in caso di emergenza	€ 200
Partecipazione a simulazioni di emergenza organizzate da Aimag	€ 120
Attrezzature per transennamento e segnalazione area di scarico	€ 100

La stima è stata effettuata sulla base di consolidate esperienze in precedenti analoghe attività contrattualmente definite; essa non è assoggettata al ribasso nelle offerte contrattuali.

6 AGGIORNAMENTO, CONTROLLO ED ACCETTAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

6.1 Strumenti e modalita' di contestualizzazione, aggiornamento della valutazione dei rischi da interferenza

Il presente documento può essere integrato e contestualizzato attraverso il mod.DUVRI.04:

- prima dell'inizio delle lavorazioni contrattualmente definite, qualora necessario per la tipologia e complessità della lavorazioni stesse,
- in corso d'opera, qualora necessario per modifiche particolari alle condizioni di lavoro o al contesto ambientale e/o ai relativi rischi.

6.2 Strumenti e modalita' di controllo della valutazione dei rischi da interferenza

In corso d'opera, durante lo svolgimento dei lavori, possono essere effettuati, da parte del Referente del contratto di Aimag incaricato, controlli a campione per verificare la fattiva applicazione dei contenuti:

- del presente DUVRI;
- dei documenti prodotti dall'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo;
- del verbale di coordinamento (mod.DUVRI.04), quando realizzato.

La sintesi della verifica, condotta direttamente sul luogo di lavoro oggetto di intervento contrattuale, è verbalizzata attraverso il verbale di controllo riportato in modulo mod.DUVRI.07.

Per il committente	Firme
Il Capo Reparto/Settore che affida il servizio: Dott. Gianni Pozzetti	
Il Responsabile Area Certificazioni ISO, Sicurezza e Servizi Generali Ing. Valeria Dal Borgo	
Il Direttore Generale Ing. Davide De Battisti	
Il Dirigente Area Raccolta e Trasporto Ing. Aram Iobstraibizer	
Data	

Il datore di lavoro della Impresa Affidataria del Servizio Sig:	Firma
Data	