

Ragione sociale	AIMAG SPA Via Maestri del lavoro, 38 - Mirandola (MO)
Sito	• Discarica di Fossoli di Carpi (MO), via Valle 21. • Discarica di Medolla (MO) via Campana 16. • Discarica di Mirandola (MO) via Belvedere 5/C. • Discarica di San Marino di Carpi (MO), via Bertuzza 8.
Lavorazioni eseguite nel sito	• Medolla: all'interno della discarica vengono smaltiti rifiuti urbani non pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi. Le attività condotte possono essere sinteticamente distinte in: scarico rifiuti, movimentazione e compattazione rifiuti, movimentazione terra ed inerti per copertura serale. Parallelamente alle attività suddette vengono condotte anche attività relative al carico percolato dalle vasche, gestione impianti di trattamento biogas, interventi di derattizzazione e demuscazione, manutenzione degli impianti tecnologici, del verde, della viabilità e delle arginature, attività di monitoraggio ambientale. Le attività che si svolgono all'interno della discarica costituiscono "cantiere" ai sensi del Titolo IV del D. Lgs 81/08. • Fossoli, Mirandola e San Marino. Le discariche sono in fase post-operativa. All'interno del sito vengono condotte attività relative al carico percolato dalle vasche di raccolta, gestione impianti di trattamento biogas, e di collettamento del percolato, interventi di derattizzazione e demuscazione, manutenzione degli impianti tecnologici, del verde, della viabilità e delle arginature, attività di monitoraggio ambientale. Per accedere all'area impiantistica della discarica di San Marino occorre transitare attraverso l'ingresso dell'impianto di depurazione e relativo l'ufficio accettazione e pesa.

Figure di riferimento per la gestione della sicurezza e delle emergenze

Addetti al Pronto Soccorso	Negrelli Matteo	Caterino Dionigi	Meschieri Marcello
	Gjini Ridi		
Addetti all'Antincendio	Gjini Ridi	Caterino Dionigi	Meschieri Marcello
	Negrelli Matteo		
RSPP	Ing. Valeria Dal Borgo		
Medico Competente	Dott. Gambuzzi Sergio		
C.S.E.	Geom. Zoboli Stefano		

Rischi dell'ambiente di lavoro del Committente, a cui possono essere soggetti gli operatori della ditta appaltatrice/lavoratore autonomo e relative Misure di prevenzione e Protezione ed Emergenza.

RISCHI	DESCRIZIONE	MPP
Scivolamenti, Cadute in piano.	- Presenza di ostacoli. - Presenza di sconnessioni nel piano di calpestio. - Possibile presenza di pozze d'acqua. - Possibile presenza di sostanze o materiali scivolosi al suolo (olio, rifiuti, ecc...). - Presenza di aree di transito sterrate.	- Utilizzare adeguati DPI -scarpe antinfortunistiche. - Prestare attenzione durante gli spostamenti.
Collisioni, investimenti	- Circolazione di autoveicoli e macchine operatrici AIMAG. - Circolazione di autoveicoli e macchine operatrici di fornitori. - Circolazione di automezzi di conferitori. - Presenza di strutture fisse e mobili.	- Rispettare la segnaletica di viabilità, e le normali regole del codice della strada. - Rispettare le indicazioni del regolamento accessi. - Velocità max 15 km/h. - Indossare Indumenti alta visibilità minimo classe 2 (rif.UNI EN 20741)
Proiezione di materiale	Circolazione mezzi di Aimag o di terzi con possibile proiezione di materiale da parte delle ruote.	- Prestare la massima attenzione durante gli spostamenti. - Transitare all'interno dell'impianto con i finestrini degli automezzi chiusi. - Mantenere sempre una distanza di almeno 10 m dalle macchine operatrici
Urti, tagli, abrasioni	Presenza di materiali appuntiti e taglienti tra i materiali di scarto e di lavorazione o rifiuti, sulla pavimentazione delle aree di lavoro.	- Utilizzare adeguati DPI - scarpe antinfortunistiche. - Prestare attenzione durante gli spostamenti.
Elettrocuzione	- Sono presenti impianti elettrici alimentati in bassa tensione e/o media tensione, sottoposti a regolare manutenzione. - Sono presenti reti di distribuzione elettrica sia interrate che aeree.	- E' vietato l'accesso ai locali tecnici ai non autorizzati. - E' vietato intervenire su apparecchiature, impianti, attrezzature che espongono al rischio elettrocuzione ai non autorizzati.
Inalazione polveri, gas, vapori	- Le attività presenti nel sito, prevedono la movimentazione/lavorazione di materiali che possono comportare la formazione di polveri. - Il transito dei veicoli sulla viabilità (in particolare quella sterrata) comporta il sollevamento di polvere. - In prossimità delle aperture dei pozzi di aspirazione del percolato e delle vasche è possibile la presenza di biogas.	- Utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale. - Transitare all'interno dell'impianto con i finestrini degli automezzi chiusi. - Le attività presso pozzi e vasche devono essere autorizzate dal personale AIMAG.
Esposizione ad agenti biologici	Le lavorazioni presenti nel sito di AIMAG prevedono la movimentazione di rifiuti non pericolosi con la possibilità di contatto diretto o indiretto con agenti biologici. I risultati analitici dei campionamenti eseguiti in diverse aree dell'impianto hanno evidenziato la presenza di : Enterobatteri, Escherichia Coli, Stafilococchi, Muffe e lieviti, Pseudomonas aeruginosa, Enterococchi. I valori riscontrati non evidenziano particolari criticità, ma devono comunque essere attuate le MPP descritte.	- E' fatto divieto di fumare e assumere cibi e bevande al di fuori delle zone di ristoro. - Utilizzare idonei DPI, a curarne il lavaggio e la sanificazione.

RISCHI	DESCRIZIONE	MPP
Rumore	Le attività presenti nel sito di AIMAG prevedono l'utilizzo di macchine operatrici, e automezzi.	Mantenere sempre una distanza di almeno 10 m dalle macchine operatrici.
Punture di insetti	Presenza di zanzare, vespe, tafani, calabroni, ecc...	Utilizzare vestiario adeguato, preferendo indumenti a manica lunga e pantaloni lunghi.
Incendio	Presenza di: - Rifiuti; - Impianto di captazione biogas; - Impianto di cogenerazione Possibili sorgenti d'innesco: - Impianto elettrico; - Attrezzature elettriche; - Mozziconi di sigarette/fiamme libere; - Braci ardenti (nel rifiuto conferito); - Motori endotermici nelle vicinanze; - Produzioni di scintille da utensili; - Attività di saldatura e uso di fiamme libere.	Prendere visione del Piano di emergenza (vedi allegato III) e della segnaletica di sicurezza installata presso il sito, con l'indicazione delle vie di fuga, e della localizzazione dei presidi antincendio e di emergenza; in caso di incendio comportarsi secondo quanto indicato nel piano di emergenza. Ridurre le sorgenti d'innesco. Ridurre al minimo necessario i materiali combustibili. Individuare le vie di esodo e mantenerle sgombre. Rispettare il divieto di fumare. E' vietato l'uso di fiamme libere salvo specifica autorizzazione. Controllare periodicamente e mantenere in efficienza gli impianti e le attrezzature di spegnimento, adeguatamente segnalate (a cura di Aimag). Effettuare la prova di evacuazione una volta all'anno (a cura di Aimag).
Cadute dall'alto	coperture ed aree ad altezza > 2m	Accesso all'area è permesso solo a personale autorizzato.
Caduta in specchi d'acqua e vasche	Presenza di vasche di contenimento del percolato.	Tutte le vasche sono protette con sistemi anticaduta e/o recintate, in caso di lavorazioni che comportano la rimozione degli apprestamenti è necessario utilizzare gli idonei DPI e possedere adeguata formazione ed autorizzazione.
Utilizzo di, attrezzature, utensili, scale ecc.	Ogni attrezzatura utilizzata dovrà essere conforme alla normativa antinfortunistica.	Viene fatto divieto di utilizzare qualsiasi tipo di attrezzature, macchine, utensili, di proprietà AIMAG. L'eventuale utilizzo sarà autorizzato tramite il modulo DUVRI-06.
Luoghi a sospetto di inquinamento o confinati.	Sono presenti vasche di raccolta acque, pozzetti di ispezione.	Sono vietate le attività nei luoghi a sospetto di inquinamento o confinati, salvo autorizzazione scritta.
Aree a rischio di esplosione	- E' presente un impianto di captazione e sfruttamento del biogas con aree classificate ATEX. - Alcune vasche di raccolta possono presentare zone classificate ATEX.	Le zone ATEX sono segnalate da apposita cartellonistica. Ogni attività in zone a rischio esplosione deve essere autorizzata in forma scritta.
Esposizione a campi elettromagnetici	Parte del lotto 4 della discarica di Fossoli sorge nella fascia di rispetto dell'elettrodotto a 380kV.	Tutte le attività lavorative all'interno della fascia di rispetto riportata in allegato nella planimetria, non dovranno superare le 4 ore di permanenza giornaliera per ogni lavoratore.
Altro	In caso di necessità in orario di lavoro rivolgersi al personale dell'impianto: 335 / 12 89 275 (Assistente discariche) 320 / 43 45 306 (Responsabile discariche) 335 / 12 89 273 (Addetti discariche) 0535 / 28384 (ufficio pesa discarica di Medolla) Dalle ore 18.00 alle 8.00 del mattino e nei giorni festivi: 335 / 13 18 122 (Reperibile Settore Discariche)	

ALLEGATI

I	Planimetrie del sito con indicazione di: ☒ ubicazione dei servizi igienici ☒ ubicazione della zona di pausa e ristoro ☒ posizionamento delle cassette di pronto soccorso ☒ posizionamento dell'apparecchio telefonico ☒ posizionamento dei mezzi di estinzione incendi fissi e mobili ☒ ubicazione del punto di ritrovo ☒ vie di esodo ☒ fascia di rispetto dell'elettrodotto.
II	Regolamento Accessi
III	Piano di Emergenza : scheda , Visitatori, Fornitori,

Copia del presente documento timbrato e controfirmato per accettazione deve essere restituito al committente insieme alla documentazione richiesta per la verifica dell'idoneità tecnico professionale e per la redazione del DU.V.R.I. o per l'aggiornamento del PSC quando previsto.

Carpi 23.06.2023

Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione – DISCARICA DI MEDOLLA
Geom. Zoboli Stefano



Responsabile Impianti Smaltimento
Dott.ssa Antonella Capruzzi



Responsabile Operativo Impianti Ambiente
Ing. Marcella Bartoli



Il Direttore Generale
Ing. Davide De Battisti



Per ricezione e presa visione del documento :

DUVRI 01/A - Informativa Sui Rischi Ambientali Settore Discariche Rev. del 23/06/2023

DATA

L'impresa appaltatrice/lav.autonomo/libero professionista/cliente
(timbro e firma del legale rappresentante)